



实验区三层改造拆除修复平面图 1:100

- 注: 1. 砌体的拆除顺序应由上至下逐层拆除, 拆除高度应根据砌体块砌体情况进行逐层拆除, 拆除前应做好施工架并做好防护工作。门窗过梁的拆除应采用机械切割的工艺, 严禁暴力破坏。
2. 内墙抹灰等涂料饰面若墙面抹灰开裂、仅脏污、无起泡或剥落, 可直接打磨后重新粉刷内墙饰面; 若存在粉化、开裂或脱落, 需铲除旧层并修补基层。
3. 高窗玻璃以及铝扣板吊顶拆除应采取保护性拆除措施, 并拆除的面积受保存, 在实验设备安装等分部工程完工后进行原位安装恢复, 墙面被破坏的参照原有材料进行颜色、规格进行恢复。
4. 地面面砖有拆除区域, 重新补贴面砖时, 面砖材质及颜色需同原楼地面面砖, 新旧面砖交界处需整砖铺贴。
5. 现状已建装修区域, 经确认局部有脱落的, 针对现场情况及相应修补。
6. 已装修房间墙面、地面需要管线预埋埋设开槽区域详见各专业安装图, 开槽后需要修补做法详见室内装修构造做法表相应部位做法。

施工图审查批准单位:

施工图审查批准证书号:

图纸用章
福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司
福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司
资质: 建筑工程
等级: 甲级 证书号: A135003677
有效期至: 2030年02月14日

注册执业章

中华人民共和国一级注册建造师
姓名: 王建平
身份证号: 3500367-006
有效期: 至2025年12月31日

注册执业章

建设单位:

福建省产品质量检验检测院

工程名称:

国家加工产品质量检验检测中心(福州)
武夷山基地装修改造设计

实验功能区

职务姓名签名

审定 郭庆日 郭庆日

项目负责人 王建平 王建平

项目经理 许晓燕 许晓燕

专业负责人 王建平 王建平

审核 林伟 林伟

校对 王建平 王建平

设计 许晓燕 许晓燕

图名:

实验区三层改造拆除修复平面图

工程编号 2026-03 版 1.00

图 别 表施 图 号 PM11

日 期 2026年 05 月